

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin 2012-11-06

Modyfikacja nr 9

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.1684.2012.WS
Znak sprawy: BZP/75/12

Dotyczy: **Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Przedmiar robót Poz. Etap Ib/PW/1.1

Jest:

<i>Nr</i>	<i>Nr ST</i>	<i>Podstawa, opis robót</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>
14		Rozbiórka murka kamiennego szer. 0,31-0,36, wys. 0,6m wraz z wywozem 11.07+29.5	m	40,57

Powinno być:


<i>Nr</i>	<i>Nr ST</i>	<i>Podstawa, opis robót</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>
14		Rozbiórka murka kamiennego szer. 0,31-0,36, wys. 0,6m wraz z wywozem 11.07+29.5	m	86,50

Jest:

<i>Nr</i>	<i>Nr ST</i>	<i>Podstawa, opis robót</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>
20		Rozbiórka ogrodzenia (w tym: słupki, fundament, siatka i brama wjazdowa dwuskrzydłowa) wraz z wywozem	m	70

Powinno być:

<i>Nr</i>	<i>Nr ST</i>	<i>Podstawa, opis robót</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>
20		Rozbiórka ogrodzenia (w tym: słupki, fundament, siatka i brama wjazdowa dwuskrzydłowa) wraz z wywozem	m	546,60



Jest:

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
46		Odtworzenie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową 60,00*1	m	60

Powinno być:

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
46		Odtworzenie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową 215,00*1	m	215

2. TER Etap Ib Część „B”

Anuluje się następujące pozycje:

L.p.	Pozycja przedmiaru	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
7	12.1/47-62		Obiekt nr 2 - Rozbiórka budynku murowanego wraz z wywiezieniem gruzu	ryczałt	1	x	x
8	12.1/1-26		Obiekt nr 3 - Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Batalionów Chłopskich 61A wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz ogrodzeniem, wywiezienie gruzu	ryczałt	1	x	x

Jest:


L.p.	Pozycja przedmiaru	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
27	1.1/20		Rozbiórka ogrodzenia (w tym: słupki fundament, siatka i brama wjazdowa dwuskrzydłowa) wraz z wywozem	m	70	x	x

Powinno być:

L.p.	Pozycja przedmiaru	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
27	1.1/20		Rozbiórka ogrodzeń poszczególnych posesji	m	546,6	x	x

Jest:

L.p.	Pozycja przedmiaru	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN



226	1.1/46		Odtworzenie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową	m	60	x	x
-----	--------	--	--	---	----	---	---

Powinno być:

L.p.	Pozycja przedmiaru	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
226	1.1/46		Odtworzenie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową	m	215	x	x

3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna A-01.01.01 Przesunięcie budynku

Pkt. 5.2. Szczegółowa inwentaryzacja budynku i zagospodarowania wokół budynku.

Usuwa się pierwszy akapit:

„Wykonawca uzyska od właściwego Konserwatora zabytków wytyczne do wykonania inwentaryzacji konserwatorskiej. Wykonawca wykona inwentaryzację konserwatorską zgodnie z wymaganiami Konserwatora i uzyska uzgodnienie inwentaryzacji od Konserwatora”.

W związku z powyższym pkt. 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wykona pełną inwentaryzację architektoniczną oraz konstrukcyjną budynku zawierającą następujące elementy:

- szczegółową wizualizację geometrii zewnętrznej i wewnętrznej budynku (wraz z kondygnacją podziemną i fundamentami) wykonaną w technice trójwymiarowego skanowania laserowego,
- ocenę parametrów wytrzymałościowych materiałów wykorzystywanych w konstrukcji budynku, w szczególności określenie klasy wytrzymałościowej murów, stalowych elementów nośnych stropów, klasy drewna konstrukcji dachu,
- rozpoznanie rozwiązań konstrukcyjnych stropów, więźby dachowej i innych elementów konstrukcji istotnych dla statyki budynku,
- parametry wytrzymałościowe materiałów powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych pobranych próbek materiałów.

Wykonawca opracuje program inwentaryzacji architektonicznej i konstrukcyjnej budynku i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu i Projektantowi.”


Pkt. 9.2. Cena jednostki obmiarowej, ppkt. a):

Usuwa się dwa pierwsze myślniki:

- „ – uzyskanie wytycznych właściwego Konserwatora zabytków dotyczących inwentaryzacji konserwatorskiej,
- wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej i uzyskanie uzgodnienia inwentaryzacji od właściwego Konserwatora zabytków”

W związku z powyższym pkt. 9.2 a) otrzymuje brzmienie:

„, a) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budynku i zagospodarowania wokół budynku:



- wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i konstrukcyjnej budynku, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz konstrukcji wraz z uzgodnieniem inwentaryzacji z Projektantem.”

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 19.11.2012r. Ilekroć w siwz występuje data 13.11.2012r. zastępuje się ją datą: 19.11.2012r.

Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.

Załącznik do modyfikacji:

- Załącznik nr 1 do modyfikacji nr 9 - **Zmodyfikowany TER Etap Ib Część „B” - ROBOTY DROGOWE I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - CZĘŚĆ "B"**

Zmodyfikowany TER Etap Ib Część B – Excel pomocniczo