



Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Szczecin 2013-10-10

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.364.6.2013.PD
Znak sprawy: BZP/140/13

Dotyczy: modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę układu drogowego ul. E. Plater i Księżnej Salomei w Szczecinie – Etap I”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **16.10.2013 r.** Ilekroć w siwz występuje data **14.10.2013 r.** zastępuje się ją datą: **16.10.2013 r.** Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.

II. W załączniku nr 9 – dokumentacja projektowa

1. w dokumentacji projektowej „Projekcie wykonawczym – branża drogowa” rysunek nr 2 zastępuje się rysunkiem zamiennym nr 2a (rysunek 2a w formacie PDF w załączeniu)
2. w dokumentacji projektowej „Projekt stałej organizacji ruchu” rysunek nr 2 zastępuje się rysunkiem zamiennym nr 2a (rysunek 2a w formacie PDF w załączeniu)
3. w dokumentacji projektowej „Projekt Wykonawczy – Branża drogowa – przedmiar robót i kosztorys ofertowy” wprowadza się następujące zmiany:

pozycja 21 - "profilowanie i zagęszczenie koryta"
jest

2188,00 m²

zmienia się na:

2570,20 m²;

pozycja 26 - "stabilizacja kruszywa cementem o Rm=1.5MPa gr. 10 cm"
jest

463,00 m²
zmienia się na
845,20 m²;

pozycja 45 -
jest

"ustawienie balustrady U-11a"
zmienia się na:
„ustawienie balustrady U-12a”

pozycja 45 - *"ustawienie balustrady U-12a"*
jest

54,00 m
zmienia się na
146,00 m;

Dodaje się:

pozycja 45a - *"ustawienie ogrodzenia łańcuchowego U-12b"*
33,00 m

pozycja 47 - *"opornik wtopiony 15x30 na ławie betonowej"*
jest

20,00 m²
zmienia się na
42,00m²;

pozycja 48 - *"chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru żółtego na podsypce cem. piask. gr. 3 cm"*
jest

41,00m²
zmienia się na
113,40m²;

pozycja 49 - *"chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru czarnego na podsypce cem. piask. gr. 3 cm"*
jest

12,00 m²
zmienia się na:
31,00m²;

pozycja 50 - *"chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cem. piask. gr. 3 cm"*
jest

410,00 m²

zmienia się na
700,80m²;

pozycja 51 - "betonowe obrzeże 8x30 cm na podsypce cem. piask."

Jest
307,00 m
zmienia się na
570,00 m.

III. W załączniku nr 8 – Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz w Załączniku nr 8a – Tabela Elementów Rozliczeniowych – wersja edytowalna;

1. Wprowadza się następujące zmiany

Pozycja 19 TER

Jest:

19	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m ²	2188,00		
----	------------------------------------	----------------	---------	--	--

Zmienia się na:

19	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m ²	2570,00		
----	------------------------------------	----------------	---------	--	--

Pozycja 24 TER

Jest:

24	Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=1,5 MPa grubość 10 cm	m ²	463,00		
----	---	----------------	--------	--	--

Zmienia się na

24	Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=1,5 MPa grubość 10 cm	m ²	845,20		
----	---	----------------	--------	--	--

Pozycja 40 TER

Jest:

40	Ustawienie balustrady U-11a	m ²	54,00		
----	-----------------------------	----------------	-------	--	--

Zmienia się na:

40	Ustawienie balustrady U-12a	m ²	146,00		
----	-----------------------------	----------------	--------	--	--

Dodaje się pozycję 40a:

40a	Ustawienie ogrodzenia łańcuchowego U-12b	m	33,00		
-----	--	---	-------	--	--

Pozycja 42 TER

Jest:

42	Opornik drogowy 15 x 30 cm "wtopiony" na ławie betonowej z oporem	m	20,00		
----	---	---	-------	--	--

Zmienia się na:

42	Opornik drogowy 15 x 30 cm "wtopiony" na ławie betonowej z oporem	m	42,00		
----	---	---	-------	--	--

Pozycja 43 TER

Jest:

43	Chodniki z brukowej kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm grubości 8 cm, koloru żółtego na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm	m ²	41,00		
----	--	----------------	-------	--	--

Zmienia się na:

43	Chodniki z brukowej kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm grubości 8 cm, koloru żółtego na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm	m ²	113,40		
----	--	----------------	--------	--	--

Pozycja 44 TER

Jest:

44	Chodniki z brukowej kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm grubości 8 cm, koloru czarnego na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm	m ²	12,00		
----	---	----------------	-------	--	--

Zmienia się na:

44	Chodniki z brukowej kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm grubości 8 cm, koloru czarnego (grafitowego) na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm	m ²	31,00		
----	---	----------------	-------	--	--

Pozycja 45 TER

Jest:

45	Chodniki z brukowej kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm grubości 8 cm, koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm	m ²	410,00		
----	--	----------------	--------	--	--

Zmienia się na

45	Chodniki z brukowej kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm grubości 8 cm, koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm	m2	700,80		
----	--	----	--------	--	--

Pozycja 47 TER

Jest:

47	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowo - cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	307,00		
----	--	---	--------	--	--

Zmienia się na

47	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowo - cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	570,00		
----	--	---	--------	--	--

IV. Ilkroć w załącznikach: nr 8 – Tabela Elementów Rozliczeniowych, nr 8a – Tabela Elementów Rozliczeniowych – wersja edytowalna oraz nr 9 do siwz – dokumentacja projektowa użyto sformułowania:

„kostka betonowa prostokątna 20x10 cm grubości 8 cm, koloru czarnego na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm”.

zastępuje się je sformułowaniem:

„kostka betonowa prostokątna 20x10 cm grubości 8 cm, koloru czarnego (grafitowego) na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm”.

V. W projekcie wykonawczym w branży drogowej w specyfikacjach technicznych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, w rozdziale D-08.02.02. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ,

w pkt 2.2 (strona 198 SST) wykreśla się literę „i” o brzmieniu

„i) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b)”.

Załączniki do modyfikacji siwz stanowią:

1. Projekt wykonawczy – branża drogowa - rysunek nr 2a – Plan sytuacyjny zamienny (wersja elektroniczna PDF)
2. Projekt stałej organizacji ruchu – rysunek zamienny nr 2a – Plansza oznakowania
3. Projekt wykonawczy – branża drogowa – przedmiar i kosztorys ofertowy (po modyfikacji)
4. Załącznik nr 8 do siwz - Tabela elementów Rozliczeniowych (po modyfikacji)

5. Załącznik nr 8a do siwz - Tabela elementów rozliczeniowych – wersja edytowalna (po modyfikacji)

Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.