

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt OPRACOWANIE PROJEKTU WYCINEK I NASADZEŃ ZAMIENNYCH
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 PRZY UL. DĄBSKIEJ 105
W SZCZECINIE

Kod CPV 77211400 - 6 77310000 - 6; 45112710 - 5

Lokalizacja ul. Dąbska 105, Szczecin
działki geodezyjne o nr 5/5, obręb 4154, oraz o nr 7/2, obręb 4152

Inwestor GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH PI.
Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "Trzy Małe Drzewka"
Natalia Maćków 71-151 SZCZECIN, ul. M.Konopnickiej 25

Sporządził Natalia Maćków

Szczecin, 07.11.2017

Przedmiar

OPRACOWANIE PROJEKTU WYCINEK I NASADZEŃ ZAMIENNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 PRZY UL. DĄBSKIEJ 105 W SZCZECINIE

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|--|------|-------|
| | | I. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Nr ST: A-Z.00 Kod CPV: 77211400 - 6 | | |
| | | 1. Usunięcie drzew i krzewów | | |
| 1 | KNR-W 2-01 0103/01 | Scinanie pila mechaniczna drzew o średnicy 10-15cm | szt | 3 |
| 2 | KNR-W 2-01 0103/02 | Scinanie pila mechaniczna drzew o średnicy 16-25cm | szt. | 3 |
| 3 | KNR-W 2-01 0105/01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm | szt. | 3 |
| 4 | KNR-W 2-01 0105/02 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm | szt. | 3 |
| 5 | KNR 2-01 0109/04 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków R=0.955 krzewy 11 | m2 | 11 |
| | | razem | m2 | 11 |
| | | 2. Wywożenie drzewa | | |
| 6 | KNR 2-01 0110/01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km R=0.955 0,1*3+0,2*3 | m3 | 0,9 |
| | | razem | m3 | 0,9 |
| 7 | KNR 2-01 0110/04 (dopłata 36x) | Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu R=0.955 0,1*3+0,2*3 | m3 | 0,9 |
| | | razem | m3 | 0,9 |
| 8 | KNR 2-01 0110/02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km R=0.955 0,05*3+0,07*3 | mp | 0,36 |
| | | razem | mp | 0,36 |
| 9 | KNR 2-01 0110/03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km R=0.955 gałęzie + krzewy (0,06*3+0,17*3)+3 | mp | 3,69 |
| | | razem | mp | 3,69 |
| 10 | KNR 2-01 0110/05 (dopłata 36x) | Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu R=0.955 (0,05*3+0,07*3)+(0,06*3+0,17*3)+3 | mp | 4,05 |
| | | razem | mp | 4,05 |
| | | 3. Prace porządkowe Kod CPV: 45111200 - 0 | | |
| 11 | KNR 2-01 0111/03 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spalaniem na miejscu | m2 | 5.000 |
| | | II. NASADZENIA ZASTĘPCZE Nr ST: A-Z.00 Kod CPV: 77310000 - 6; 45112710 - 5 | | |
| 12 | KNR 2-21 0311/07 | Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m R=0.955 | szt. | 5 |
| 13 | KNR 2-21 0209/01 + KNR 2 21 0209-02 | Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm R=0.955 | m2 | 5 |
| | | 1. PIELEGNACJA GWARANCYJNA Nr ST: A-Z.00 Kod CPV: 77313000 - 7; 77312100 - 1; 77310000 - 6 | | |
| 14 | KNR 2-21 0701/04 (dopłata 3x) | Pielęgnacja drzew liściastych form piennych R=0.955 | szt. | 5 |

Zestawienie robocizny

OPRACOWANIE PROJEKTU WYCINEK I NASADZEŃ ZAMIENNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 PRZY UL. DĄBSKIEJ 105 W SZCZECINIE

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|----------------|-------|---------|------|---------|
| 1 | Robocizna | r-g | 43,31 | | |
| 2 | Robotnicy | r-g | 6,132 | | |
| 3 | Robotnicy gr.I | r-g | 57,5 | | |
| | | Razem | 106,942 | | |

Zestawienie materiałów

OPRACOWANIE PROJEKTU WYCINEK I NASADZEŃ ZAMIENNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 PRZY UL. DĄBSKIEJ 105 W SZCZECINIE

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|-----------------------------------|-------|-------|------|---------|
| 1 | Azofoska | t | 0,001 | | |
| 2 | Drzewa liściaste form piennych | szt | 6,15 | | |
| 3 | Kora | m3 | 0,25 | | |
| 4 | Paliki drewniane iglaste do drzew | szt | 16,65 | | |
| 5 | Taśma | m | 15 | | |
| 6 | Woda | m3 | 6,1 | | |
| 7 | Ziemia urodzajna (humus) | m3 | 2,83 | | |
| | | Razem | | | |

Zestawienie sprzętu

OPRACOWANIE PROJEKTU WYCINEK I NASADZEŃ ZAMIENNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 PRZY UL. DĄBSKIEJ 105 W SZCZECINIE

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-------|--------|------|---------|
| 1 | Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) | m-g | 7,67 | | |
| 2 | Piła motorowa lancuchowa 4,2KM | m-g | 0,516 | | |
| 3 | Przyczepa dłuźycowa 4,5 t | m-g | 2,106 | | |
| 4 | Przyczepa skrzyniowa 3,5 t | m-g | 11,127 | | |
| 5 | Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) | m-g | 0,177 | | |
| | | Razem | 21,596 | | |