

PRZEDMIARY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 32,50*0,50	m ²	16,250 RAZEM	16,250
16 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 32,50*0,50	m ²	16,250 RAZEM	16,250
17 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III <jw>32,50*0,50*0,10	m ³	1,625 RAZEM	1,625
18 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - ko- rotność 14 <jw>1,625	m ³	1,625 RAZEM	1,625
19 d.2	KNR 4-01 0603-07	Izolacje pionowe murów otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku 32,50*0,30	m ²	9,750 RAZEM	9,750
20 d.2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. 4 m 32,50	m	32,500 RAZEM	32,500
21 d.2	KNR 2-28 0502-02	Podłoża betonowe grub. 10 cm 32,50*0,30*0,10	m ²	0,975 RAZEM	0,975
22 d.2	KNR 2-28 0502-05	Obetonowanie przewodów i opraw w kanale betonem B20 32,50*0,10*0,30	m ³	0,975 RAZEM	0,975
23 d.2	KNR 4-01 0203-02 ana- lo.	Uzupełnienie wylewką z bet. B20 nawierzchni o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego z zatarciem na gładko (wsp.do"R"=1,25) 32,50*0,20*0,20	m ³	1,300 RAZEM	1,300
24 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 32,50*0,20	m ²	6,500 RAZEM	6,500
25 d.2	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. <jw>32,50*0,20*2	m ²	13,000 RAZEM	13,000
26 d.2	KNR 2-31 0502-03 ana- log.	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.- płyty z odzysku - wsp. do"R"=1,25 z uwagi na konie- czność przycinania płyt 32,50*0,20	m ²	6,500 RAZEM	6,500
3	Koryta dla mocowania opraw oświetlających północną balustradę schodów zejściowych przyczółka wschodniego Mo- stu Długiego (ul. Energetyków) w Szczecinie.				
27 d.3	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej - kostka z odzysku do dyspozycji Inwestora 31,00*0,50	m ²	15,500 RAZEM	15,500
28 d.3	KNR 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w grun- cie kat. IV 31,00	m	31,000 RAZEM	31,000
29 d.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III <jw>31,00*0,30*0,30	m ³	2,790 RAZEM	2,790
30 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - ko- rotność 14 <jw>2,790	m ³	2,790 RAZEM	2,790
31 d.3	KNR 4-01 0603-07	Izolacje pionowe murów otynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku 31,0*0,30	m ²	9,300 RAZEM	9,300
32 d.3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. 4 m 31,00	m	31,000 RAZEM	31,000