

**Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie
przedmiar robót**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
1		Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg		
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1 d.1.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		
			m	70,0
2 d.1.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych		
			m2	150,0
3 d.1.1	D-01.02.04	KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (razem na 5km)		
		70*0.15*0.3+150*0.07	m3	13,7
1.2		ROBOTY ZIEMNE		
4 d.1.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm jezdni		
			m2	950,0
5 d.1.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3.2		
			m2	950,0
6 d.1.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-07 Ręczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.III-IV głębok. 14 cm		
			m2	330,0
7 d.1.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-07 Ręczne wykonanie koryta pod trawnik w gruncie kat.III-IV głębok. 5 cm		
			m2	750,0
8 d.1.2	D-04.01.01	KNR 2-01 0211-05 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (razem na odl. 5 km)		
		950.0*0.36+330.0*0.14+750.0*0.05	m3	425,7
1.3		KONSTRUKCJA JEZDNI		
9 d.1.3	D-04.02.01	KNR 2-31 0104-07 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - pod jezdnie		
			m2	950,0
10 d.1.3	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cem.piaskowej		
			m	240,0
11 d.1.3	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm		
			m2	950,0
12 d.1.3	D-05.03.23	KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdni		
			m2	950,0
1.4		CHODNIK		

13 d.1.4	D-08.01.01	KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	400	m	400,0
14 d.1.4	D-04.02.01	KNNR 6 0104-02 Podłoże z piasku - warstwa o grub.po zagęszcz. 5 cm		m2	330.0
15 d.1.4	D-05.03.23	KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m2	330,0
1.5	TRAWNIKI				
16 d.1.5	D- 09.01.01	KNR 2-21 0218-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (warstwa gr. 5 cm)	750*0.05	m3	37,5
17 d.1.5	D- 09.01.01	KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia		m2	750.0
1.6	REGULACJA URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO				
18 d.1.6	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	9
19 d.1.6	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt.	1
20 d.1.6	D-03.02.01	KNR 2-31 1406-02 Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych		szt.	6
1.7	ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
21 d.1.7		KNR 4-01 0308-03 Naprawienie uszkodzonych parapetów okiennych z cegieł		szt.	33
22 d.1.7		KNR 2-21 0608-01 analogia Regeneracja (oczyszczenie i uzupełnienie brakujących cegieł i spoin ścian zewnętrznych budynków) wys śr. 20 cm od nawierzchni)	150*0.2	m2	30.0
23 d.1.7		KNR 2-02 1801-02 Naprawa cokołu betonowego ogrodzenia (k. nieczynnej bramy od str. biblioteki)	2.0	m	2.0
24 d.1.7		KNR 2-02 1801-02 Wykonanie cokołu betonowego pod nieczynną bramą od str. biblioteki	3.8	m	3.8
25 d.1.7		KNR 2-21 0609-01 Naprawa ściany pod podjazdem dla niepełnosprawnych	6,0	m2	6.0