
PRZEDMIAR ROBÓT

roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZESPOŁU ŁAZIENEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 UL. BUDZYSZA WOSIA 8/9, SZCZECIN
INWESTOR : WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Bohdziewicz
DATA OPRACOWANIA : luty 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2007

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Sanitariaty			
1	Stolarka okienna	1	3
2	Roboty przygotowawcze, tynkarskie	4	10
3	Sufity i obudowy z płyt gipsowych, stolarka drzwiowa, ścianki WC z drzwiami	11	17
4	Posadzki	18	23
5	Roboty malarskie	24	29
6	Wyposażenie	30	33

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sanitariaty						
1						
Stolarka okienna						
1	KNR 0-19	ST- B	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-07	1.0.0	jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² (z podkuciem pod parapet zewn., uzupełnienie tynku zewn.) 1.27*1.40*16	m ²	28.45	
					RAZEM	28.45
2	KNR 0-12	ST- B	Licowanie parapetów płytkami ceramicznymi - układanych na klej	m ²		
d.1	0830-03	1.0.0	1.27*(0.20+0.08)*16	m ²	5.69	
					RAZEM	5.69
3	KNR-W 4-01	ST- B	Wymiana parapetów zewn. na parapety z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0540-02	1.0.0	0.25*1.30*8	m ²	2.60	
					RAZEM	2.60
2						
Roboty przygotowawcze, tynkarskie						
4	KNR 4-01	ST- B	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	1.0.0	208.00	m ²	208.00	
					RAZEM	208.00
5	KNR 3	ST- B	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0301-01	1.0.0	0.08*2.00*(0.92+1.14*4+0.16*6+0.12) 0.08*2.00*(1.19*3+0.16+0.18*2)+0.16*0.40*3.30 0.08*2.00*(0.92+1.14*4+0.16*6+0.12) 0.08*2.00*(1.19*3+0.16+0.15*2)+0.12*0.40*3.30	m ³ m ³ m ³ m ³	1.05 0.87 1.05 0.80	
					RAZEM	3.77
6	KNR 4-01	ST- B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	0354-07	1.0.0	8+2+4+2	szt.	16.00	
					RAZEM	16.00
7	KNR-W 4-01	ST- B	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie	m ²		
d.2	0812-05	1.0.0	16.81+6.14 16.84+6.14 16.10+6.78 16.08+6.79	m ² m ² m ² m ²	22.95 22.98 22.88 22.87	
					RAZEM	91.68
8	KNR 4-01	ST- B	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-02	1.0.0	250.00	m ²	250.00	
					RAZEM	250.00
9	KNR 4-01	ST- B	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0712-06	1.0.0	250.00	m ²	250.00	
					RAZEM	250.00
10	kalk. ind.	ST- B	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztem wysypiska	m ³		
d.2		1.0.0	21.00	m ³	21.00	
					RAZEM	21.00
3						
Sufity i obudowy z płyt gipsowych, stolarka drzwiowa, ścianki WC z drzwiami						
11	KNR 0-14	ST- B	Obudowa elementów konstrukcji płytami GKFI gr. 12,5mm na rusztach metalowych , jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
d.3	2011-01	1.0.0	(0.20+0.20)*3.20+0.20*3*3.20+(1.05+0.25)*3.20+(0.44+0.25)*3.20 (0.42+0.27)*3.20+0.20*3*3.20 (0.20+0.20)*3.20+0.20*3*3.20+(1.05+0.25)*3.20+(0.44+0.25)*3.20 (0.42+0.27)*3.20+0.20*3*3.20	m ² m ² m ² m ²	9.57 4.13 9.57 4.13	
					RAZEM	27.40
12	kalk. ind.	ST- B	Wstawienie drzwiczek rewizyjnych	szt		
d.3		1.0.0	7	szt	7.00	
					RAZEM	7.00
13	KNR-W 2-02	ST- B	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 90x200	szt.		
d.3	1025-02	1.0.0	2+2+2+2	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
14	KNR-W 2-02	ST- B	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe 90x200 fabrycznie wykończone, z kratką nawiewną	m ²		
d.3	1022-01	1.0.0	0.90*2.00*8	m ²	14.40	
					RAZEM	14.40

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4-01	ST- B 1.0.0	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 8	szt. szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
16	KNR 0-14	ST- B 1.0.0	Okładziny stropów płytami GKFI gr. 12,5mm na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 16.81+6.14 16.84+6.14 16.40+6.61 16.08+6.79	m ² m ² m ² m ²	22.95 22.98 23.01 22.87	
					RAZEM	91.81
17	kalk. ind.	ST- B 1.0.0	Montaż ścianek systemowych WC z drzwiami 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
4			Posadzki			
18	NNRNKB	ST- B 1.0.0	Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16.81+6.14 16.84+6.14 16.40+6.61 16.08+6.79	m ² m ² m ² m ²	22.95 22.98 23.01 22.87	
					RAZEM	91.81
19	NNRNKB	ST- B 1.0.0	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 91.81	m ² m ²	91.81	
					RAZEM	91.81
20	KNR 0-39	ST- B 1.0.0	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 91.81	m ² m ²	91.81	
					RAZEM	91.81
21	KNR 0-39	ST- B 1.0.0	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych łazienki pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą 91.81	m ² m ²	91.81	
					RAZEM	91.81
22	KNR 0-12	ST- B 1.0.0	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 91.81	m ² m ²	91.81	
					RAZEM	91.81
23	KNR 0-12	ST- B 1.0.0	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 3.05+0.87+0.90+0.29+1.37+0.25+0.38+1.03+1.27+0.26+6.22+2.05+6.22+1.00+2.15 3.01+2.11*2+3.05+6.32*2 3.05+0.87+0.90+0.29+1.37+0.25+0.38+1.03+1.27+0.26+6.22+2.05+6.22+1.00+2.15 3.01+2.11*2+3.05+6.32*2	m m m m	27.31 22.92 27.31 22.92	
					RAZEM	100.46
5			Roboty malarskie			
24	KNR 4-01	ST- B 1.0.0	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany (2.13*3.01)*2*1.00+(6.40+3.06)*2*1.00 (2.30+3.05)*2*1.00+(6.22+3.05)*2*1.00 (2.13*3.01)*2*1.00+(6.40+3.06)*2*1.00 (2.30+3.05)*2*1.00+(6.22+3.05)*2*1.00	m ² m ² m ² m ²	31.74 29.24 31.74 29.24	
					RAZEM	121.96
25	NNRNKB	ST- B 1.0.0	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany 121.96	m ² m ²	121.96	
					RAZEM	121.96
26	KNR-W 2-02	ST- B 1.0.0	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 121.97	m ² m ²	121.97	
					RAZEM	121.97
27	KNR-W 2-02	ST- B 1.0.0	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (ściany - kolor) 121.97	m ² m ²	121.97	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	121.97
28 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	ST- B 1.0.0	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufit) 91.81	m ² m ²	91.81	
					RAZEM	91.81
29 d.5	KNR 0-12 0829-03	ST- B 1.0.0	Licowanie ścian płytkami - na klej (121.96-1.50*2*4)*2.00	m ² m ²	219.92	
					RAZEM	219.92
6			Wyposażenie			
30 d.6	kalk. ind.	ST- B 1.0.0	Montaż lusterek wg PT 16	szt szt	16.00	
					RAZEM	16.00
31 d.6	kalk. ind.	ST- B 1.0.0	Montaż pojemników na papier toaletowy 18	szt szt	18.00	
					RAZEM	18.00
32 d.6	kalk. ind.	ST- B 1.0.0	Montaż dozowników na mydło 16	szt szt	16.00	
					RAZEM	16.00
33 d.6	kalk. ind.	ST- B 1.0.0	Montaż osłon grzejnikowych wg PT 8	szt szt	8.00	
					RAZEM	8.00