

(pieczęć wykonawcy)

**OFERTA NA ROBOTY REMONTOWE PRZEWIDYWANE DO WYKONANIA W GMACHU URZĘDU
MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH W ROKU 2007**

Lp.	Opis robót	J.m.	Przewidywany obmiar robót do wykonania w 2007r	Cena jednostkowa	Wartość robót (kol. 4 x kol. 5)
				[zł brutto]	[zł brutto]
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE				
	Roboty murowe (CPV - 45262500-6)				
1	Wbudowanie w ścianę grub. 1/2 c. typowych drzwi drewn. "80" płycin. (STOLBUD) z wyk. nadproża stalowego, z wykuciem otworu i otynkowaniem ościeży oraz wywózką gruzu na odl. 17 km	szt	5		
2	J.w., lecz w ścianę grub. 1 c.	szt	5		
3	J.w., lecz w ścianę grub. 1 1/2 c.	szt	3		
4	Rozbiórka ścian murowanych grub. 1/2 c. z wywiezieniem gruzu na odl. 17 km	m2	14		
5	J.w., lecz grub. 1 c.	m2	8		
	Roboty tynkowe (CPV - 45410000-4)				
6	Wymiana tynku cem.-wap. kat. III z wywozem skutego tynku na odl. 17 km	m2	30		
7	Naprawa tynków cem.-wap. kat. III	m2	20		
8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2	80		
	Ścianki G-K (CPV - 454421141-4)				
9	Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "50" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej	m2	75		
10	Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "80" (STOLBUD lub równoważne)	szt	8		
11	Montaż ścianek działowych na profilach stalowych "75" z płyt G-K obustronnie montowanych z wykon. izolacji akustycznej z wełny mineralnej	m2	100		
12	Wbudowanie w ściankę j.w. drzwi drewnianych płycinowych "80" (STOLBUD lub równoważne)	szt	6		
	Stolarka okienna i drzwiowa (CPV - 45421000-4)				
13	Renowacja stolarki okiennej	m2	25		

1	2	3	4	5	6
14	Renowacja stolarki drzwiowej z wymianą zamka zwykłego na zamek z wkładką Yale lub równoważny i likwidacja zamka skrzynkowego	szt	10		
15	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi jednostronnie	m2	20		
16	Wykonanie tapicerki akustycznej drzwi dwustronnie	m2	10		
	Podłoża i posadzki (CPV - 45432100-5)				
17	Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z przygot. podłoża i montażem listew przyściennych	m2	300		
18	Wymiana wykładziny dywanowej klejonej z wykon. warstwy wyrówn. oraz montażem listew przyścien.	m2	100		
19	Wymiana wykładziny rulonowej Tarket Eminent klejonej z przygot. podłoża, pospawaniem łączeń oraz mont. listew przyścien. - (bez kosztu wykładziny) na wykładzinę Tarket Eminent lub równoważną	m2	60		
20	Wymiana wykładziny rulonowej Tarket Eminent klejonej z wykon. warstwy wyrówn., pospawaniem łączeń oraz mont. listew przyścien. - (bez kosztu wykładziny) na wykładzinę Tarket Eminent lub równoważną	m2	60		
21	Cyklinowanie starych parkietów z trzykrotnym lakierowaniem	m2	50		
22	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów	m2	50		
	Roboty malarskie (CPV-45442100-8)				
23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów - farba biała	m2	300		
24	J.w., lecz ścian - farba biała	m2	300		
25	J.w., lecz ścian - farba kolor	m2	200		
26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygot. pow. - farba biała	m2	700		
27	J.w., lecz ścian - farba biała	m2	700		
28	J.w., lecz ścian - farba kolor	m2	700		
29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejących tapet - farba biała	m2	200		
30	J.w., lecz farba kolor	m2	500		
31	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian po wymianie tapety istn. na tapetę tłoczoną - farba biała	m2	50		
32	J.w., lecz farba kolor	m2	50		
33	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian uprzednio malowanych	m2	100		
34	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej	m2	50		
35	Dwukrotne malowanie farbą olejną istn. stolarki okiennej z opaleniem i pokostowaniem powierzchni	m2	200		
36	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej	m2	250		

1	2	3	4	5	6
37	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej z uprzednim opaleniem starej farby i pokostowaniem	m2	50		
38	Malowanie olejne listew przyściennych	m	450		
39	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną	m2	200		
40	Dwukrotne malowanie rur fi do 50 mm farbą olejną	mb	300		
41	Malowanie farbą olejną elementów metalowych (kraty i balustrady)	m2	15		
	Pokrywanie podłóg i ścian płytkami (CPV 45431000-7)				
42	Wymiana płytek z terakoty na posadzkach w WC	m2	150		
43	Wymiana wykładziny z płytek glazurowanych na ścianach w WC	m2	200		
II	ROBOTY REMONTOWE ELEKTRYCZNE				
	Wymiana instalacji (CPV-45311000-0)				
44	Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z wymianą osprzętu bez montażu lamp (standard Urzędu), z wykuciem i zaprawieniem bruzd	pkt	50		
III	ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH				
	Wymiana instalacji sanitarnych (CPV - 45330000)				
45	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl.	20		
46	Wymiana umywalki fajansowej	kpl.	20		
47	Wymiana baterii umywalkowej	szt.	20		
48	Wymiana instalacji wodociągowej -przewody wodoc. średnicy 32-50 mm	m	100		
49	Wymiana instalacji kanalizacyjnej- przewody kanalizacyjne średnicy do 110 mm	m	40		
	OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT [zł brutto] <i>(przenieść do formularza oferty cenowej)</i>				

Nośniki cenotwórcze

1	Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej netto	zł/r-g	
2	Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej z narzutami <i>(przenieść do formularza oferty cenowej)</i>	zł/r-g	
3	Koszty pośrednie Kp (R + S)	%	
4	Koszty zakupu Kz (M)	%	
5	Zysk Z (R + S + Kp)	%	

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)