

Przedmiar robót budowlanych. Oświetlenie ilminacyjne Mostu Długiego w Szczecinie.

PRZEDMIARY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.3	KNR 2-28 0502-02	Podłoża betonowe grub. 10 cm 31,00*0,30*0,10	m ²	0,930	0,930
34 d.3	KNR 2-28 0502-05	Obetonowanie przewodów i opraw w kanale betonem B20 31,00*0,10*0,30	m ³	0,930	0,930
35 d.3	KNR 4-01 0203-02 ana- lo.	Uzupełnienie wylewką z bet. B20 nawierzchni o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego z zatarciem na gładko (wsp.do"R"=1,25) 31,00*0,20*0,20	m ³	1,240	1,240
36 d.3	KNR 2-31 0302-04 ana- log.	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kos- tka z odzysku 31,0*0,20	m ²	6,200	6,200