

ZESTWIENIE DREWNA - SKRZYDŁO ZACHODNIE

LP.	NR ELEM.	ELEMENT	PRZEKR. POPRZ. cmx cm	DŁUG. m	ILOŚĆ szt.	DŁ. ŁĄCZNA m	OBJĘT. m ³	UWAGI
1	1	Nakładka	7,5 x15,5	0,75	2	1,50	0,017	elem - wg szczegółu
2	2	Nakładka	5 x17,5	1,60	6	9,60	0,074	elem - wg szczegółu
3	4	Nakładka	3,2 x11	0,45	1	0,45	0,002	elem - wg szczegółu
4	3	Usztywnienie	5 x15,5	3,00	2	6,00	0,047	elem - wg szczegółu
5	---	Krokiew	12,5 x15,5	4,00	2	8,00	0,155	
6	---	Krokiew	12,5 x15,5	2,00	1	2,00	0,039	
7	---	Krokiew odbojnic.	9,5 x13	4,00	4	16,00	0,198	
8	---	Murlata	14 x 17,5	5,00	---	5,00	0,123	
9	---	Murlata	12,5 x 15,5	1,60	---	3,20	0,062	
10	---	Murlata kr. odbojn.	12,5 x 12,5	3,00	4	12,00	0,188	
11	---	Murlata kr. odbojn.	12,5 x 12,5	1,50	3	1,50	0,023	
12	---	Podest	5 x 20	2,50	8	20,00	0,200	
RAZEM :							1,128 m³	

Uwagi:

1. Drewno: sosnowe, K27
2. Zestawienie nie obejmuje łąt i kontrłąt dachowych
3. Długość wyszczególnionych elementów przyjęto z zapasem. Zaleca się jednak każdorazowo sprawdzić długość pomiarem z natury.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - St3SX

Lp.	POZYCJA	PROFIL	DŁUG. m	ILOŚĆ szt	DŁUG. ŁĄCZNA mb	MASA 1 mb. kg/mb	MASA ŁĄCZNA kg
1	--	L 100	1,50	1	1,50	10,60	15,90
2	--	□ 60x6	0,16	2	0,32	2,83	0,91
3	--	□ 60x6	0,24	2	0,48	2,83	1,36
MASA OGÓŁEM:						kg	18,17

REMONT ELEWACJI I DACHU SKRZYDEŁ BOCZNYCH
BUD. URZĘDU MIASTA SZCZECIN
STADIUM 2 – REMONT DACHU - skrz. zachodn.

Rys. nr 8/w