

ZESTWIENIE DREWNA - SKRZYDŁO WSCHODNIE / ETAP B

LP.	NR ELEM.	ELEMENT	PRZEKR. POPRZ. cmx cm	DŁUG. m	ILOŚĆ szt.	DŁ. ŁĄCZNA m	OBJĘT. m ³	UWAGI
1	1	Nakładka	5 x15,5	3,00	1	3,00	0,023	elem - wg szczegółu
2	12	Nakładka	5 x10	1,60	1	1,60	0,008	elem - wg szczegółu
3	1	Nakładka	5 x15,5	1,50	1	1,50	0,012	elem - wg szczegółu
4	4	Nakładka	3,2 x11	0,45	2	0,90	0,003	elem - wg szczegółu
5	5	Nakładka	5 x10	0,80	1	0,80	0,004	elem - wg szczegółu
6	8	Nakładka	5 x15,5	1,20	1	1,20	0,009	elem - wg szczegółu
7	9	Nakładka	5 x15,5	3,90	4	15,60	0,121	elem - wg szczegółu
8	9	Nakładka	5 x15,5	2,00	2	4,00	0,031	elem - wg szczegółu
9	10	Nakładka	5 x15,5	2,00	2	4,00	0,031	elem - wg szczegółu
10	6	Belka pozioma	15,5 x13,5	--	--	22,10	0,462	elem - wg szczegółu
11	7	Kleszcze 2-gałęz.	7,5 x15,5	0,45	9x2=18	8,10	0,094	elem - wg szczegółu
12	3	Podpórka	5 x15,5	0,40	1	0,40	0,003	elem - wg szczegółu
13	11	Wstawka krokwi	12,5 x15,5	1,50	1	1,50	0,029	elem - wg szczegółu
14	2	Siodelko	10 x17,5	0,50	1	0,50	0,009	elem - wg szczegółu
15	---	Murlata	14 x 17,5	5,70	---	5,70	0,140	
16	---	Murlata	14 x 17,5	3,00	---	3,00	0,074	
17	---	Murlata	14 x 17,5	3,20	---	3,20	0,078	
18	---	Platew pośrednia	15,5 x17,5	3,00	---	3,00	0,081	
19	---	Krokiew	12,5 x15,5	6,50	1	6,50	0,126	
20	---	Krokiew	12,5 x15,5	4,50	2	9,00	0,174	
21	---	Krokiew	12,5 x15,5	2,90	1	2,90	0,056	
22	---	Krokiew	11,5 x15,5	2,60	1	2,60	0,046	
23	---	Krokiew	12,5 x15,5	2,00	2	4,00	0,078	
24	---	Krokiew odbojnic.	9,5 x13	2,10	2	4,20	0,052	
25	---	Krokiew odbojnic.	9,5 x13	2,40	2	4,80	0,059	
26	---	Krokiew koszowa	15,5 x 18,5	6,80	1	6,80	0,195	
27	---	Podwalina strop.	15,5 x 15,5	2,50	1	2,50	0,060	
28	---	Podwalina strop.	15,5 x 15,5	1,80	1	1,80	0,043	
29	---	Miecz podłużny	11,5 x 15,5	1,80	1	1,80	0,032	
30	---	Miecz poprzeczny	11,5 x 15,5	2,00	1	2,00	0,036	
RAZEM :							2,169 m³	

Uwagi:

1. Drewno: sosnowe, K27
2. Zestawienie nie obejmuje łąt i kontrłąt dachowych
3. Długość wyszczególnionych elementów przyjęto z zapasem. Zaleca się jednak każdorazowo sprawdzić długość pomiarem z natury.

REMONT ELEWACJI I DACHU SKRZYDEŁ BOCZNYCH
BUD. URZĘDU MIASTA SZCZECIN
STADIUM 2 – REMONT DACHU - skrz. wsch./ B

Rys. nr 17/w