

ZESTWIENIE DREWNA - SKRZYDŁO WSCHODNIE / ETAP A

LP.	NR ELEM.	ELEMENT	PRZEKR. POPRZ. cmx cm	DŁUG. m	ILOŚĆ szt.	DŁ. ŁĄCZNA m	OBJĘT. m ³	UWAGI
1	1	Nakładka	5 x15,5	3,90	2	7,80	0,060	elem - wg szczegółu
2	5	Nakładka	5 x17,5	1,00	2	2,00	0,018	elem - wg szczegółu
3	6	Nakładka	3,2 x11	0,45	3	1,35	0,005	elem - wg szczegółu
4	7	Nakładka	5 x15,5	0,90	2	1,80	0,014	elem - wg szczegółu
5	9	Nakładka	7,5 x15,5	0,75	3	2,25	0,026	elem - wg szczegółu
6	11	Nakładka	5 x15,5	1,60	2	3,20	0,025	elem - wg szczegółu
7	12	Nakładka	7,5 x15,5	0,55	1	0,55	0,006	elem - wg szczegółu
8	13	Nakładka	7,5 x15,5	1,15	1	1,15	0,013	elem - wg szczegółu
9	2	Platew	15,5 x17,5	0,95	1	0,95	0,026	elem - wg szczegółu
10	3	Słup	15,5 x15,5	0,25	1	0,25	0,006	elem - wg szczegółu
11	4	Słup	15,5 x15,5	1,90	1	1,90	0,046	elem - wg szczegółu
12	10	Usztywnienie	5 x15,5	2,60	2	5,20	0,040	elem - wg szczegółu
13	8	Wstawka	5 x15,5	0,65	2	1,30	0,010	elem - wg szczegółu
14	14	Siodełko	10 x17,5	0,50	4	2,00	0,035	elem - wg szczegółu
15	---	Platew pośrednia	15,5 x17,5	4,00	---	4,00	0,109	
16	---	Platew pośrednia	15,5 x17,5	3,50	---	3,50	0,095	
17	---	Krokiew	11,5 x15,5	5,00	1	5,00	0,089	
18	---	Krokiew	9,5 x13,5	4,80	1	4,80	0,062	
19	---	Krokiew	11,5 x15,5	4,60	2	9,20	0,164	
20	---	Krokiew	11,5 x15,5	4,30	1	4,30	0,077	
21	---	Krokiew	9,5 x13,5	4,60	1	4,60	0,059	
22	---	Krokiew	11,5 x15,5	1,50	1	1,50	0,027	
23	---	Krokiew odbojnic.	8 x12,5	1,70	1	1,70	0,017	
24	---	Krokiew odbojnic.	8 x12,5	2,50	4	10,00	0,100	
25	---	Murlata	15,5 x 15,5	3,50	---	3,50	0,084	
26	---	Murlata	14 x 17,5	4,50	---	4,50	0,110	
27	---	Murlata	15,5 x 15,5	3,50	---	3,50	0,084	
28	---	Murlata	14 x 17,5	1,00	---	1,00	0,025	
29	---	Murlata kr. odbojn.	9,5 x 13,5	8,00	---	8,00	0,099	
30	---	Podwalina strop.	11,5 x 15,5	3,00	---	3,00	0,053	
31	---	Wymian	11,5 x 15,5	2,00	1	2,00	0,036	
RAZEM :							1,536 m³	

Uwagi:

1. Drewno: sosnowe, K27
2. Zestawienie nie obejmuje łąt i kontrłąt dachowych
3. Długość wyszczególnionych elementów przyjęto z zapasem. Zaleca się jednak każdorazowo sprawdzić długość pomiarem z natury.

REMONT ELEWACJI I DACHU SKRZYDEŁ BOCZNYCH
BUD. URZĘDU MIASTA SZCZECIN
STADIUM 2 – REMONT DACHU - skrz. wsch./ A

Rys. nr 16/w