

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

Ścieżka rowerowa na odcinku od Mostu Cłowego do granic administracyjnych Miasta Szczecina

dcinek 1: Most Cłowy - ul. Pokładowa

(nazwa zadania)

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		suma
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	CPV 450 00000-7		
1		Przygotowanie i organizacja placu budowy - zaplecze, zasilanie, tab. infor., itp.	ryczałt	1.0	1.0
2	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Trasa ulic, ciągów pieszych i rowerowych w ter. zab.	km	3.4	3.4
3	D 01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków - wycięcie krzaków	m ²	15x2.0=30	30
4	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny	m ²	1200x2+300x2+150x2	3300.0
5	D 01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ulic i obiektów budowl. - demontaż znaków drogowych	szt.	2	2
6		- rozebranie naw. z płyt i płytek betonowych	m ²	1350x2+200x2+40x2+40x2+350x3	4310.0
7		- rozbiórka balustrad i ogrodzeń	mb	20.0	20.0
8		- wiata przystankowa do przestawienia	szt.	1.0	1.0
9		- rozebranie naw. bitum.	m ²	200x2	400.0
10		- wywóz gruzu	m ³	2x1350x0.08+520x0.08+1450x0.08	373.6
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	CPV 451 00000-8		
11	D 02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	115x1+40x1	155.0
	D 04.00.00	PODBUDOWY	CPV 452 30000-9		
12	D 04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	1350x2+1400x2+2x40x2+650x2+300x2	7560.0
13	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	1350x2+1400x2+650x2+150x1.5	7025.0
14	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. - w-wa grub. 10 cm	m ²	1350x2-160+1400x2-180+650x2-190+150x1.5	6495.0
15		- w-wa grub. 25 cm	m ²	160+180+190	530.0
16	D 04.08.05	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym - w-wa wyrówn. BA #0/22 grub. 5-8 cm	m ²	160+180+190	530.0
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	CPV 452 33000-1		
17	D 05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA - w-wa ścier. z SMA #0/4 grub. 3 cm	m ²	1350x2+1400x2+650x2+150x1.5	7025.0
18	D 05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - w-wa ścieralna z kostki, grub. 6 cm (kolor szary)	m ²	65+2x40x2+200x1.5	525.0
	D 07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	CPV 452 33280-5		
19	D 07.01.01.	Oznakowanie poziome - wg projektu organizacji ruchu	m ²	1350x0.24+16+12+23x0.76+1400x0.24+28x0.76+400x0.24+350x0.24+16+4+15x0.76	938.16
20	D 07.02.01.	Oznakowanie pionowe - znaki pionowe	szt.	6+4+13	23
21		- oznakowanie +projekty czasowej organizacji ruchu	kpl	1	1

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		suma
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
22	D 07.06.01.	Urządzenia zabezpieczające ruch rowerowy - balustrady ochronne dla rowerzystów	m	22	22
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	CPV 452 33000-0		
23	D 08.01.01	Krawężniki - regulacja krawężników	mb	1350+1400+700	3450.0
24		- bet. o wym. 15x30 cm na ławie betonowej	mb	16x3+8x5+14x3+14x5+8x5+8x5	280.0
25	D 08.03.01	Obrzeża - bet. obrzeże chodnikowe h=30 cm na ławie beton.	mb	1350+1400+650+450	3850.0
	D 09.00.00	ZIELEŃ	CPV 451 12710-5		
26	D 09.01.01	Zieleń uliczna - trawniki	m ²	1350x0.5+1400x0.5+25+650x0.5	1725.0
	D 10.00.00	INNE ROBOTY	CPV 452 30000-8		
27	D 10.16.01	Zwieńczenia studzienek i wpustów - regulacja skrzynek w instalacjach wodnych	szt.	28	28
28		- regulacja włączów telekomunikacyjnych	szt.	9	9
29		- regulacja włączów i wpustów studzienek	szt.	15	15
30		Projekty uzupełniające (PW i inne)	kpl.	4	3 700.00
31		Dokumentacja powykonawcza	kpl.	2	2