
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska sportowego OKS "ISKIERKA"
ADRES INWESTYCJI : OKS "ISKIERKA" Szczecin, ul. Topolowa, działka nr 2, obr. 199 Dąbie
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN
ADRES INWESTORA : 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
BRANŻA : budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Bohdziewicz
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Szczecin - OKS Iskierka			
1	CPV 45340000-2 PIŁKOCHWYT P1, h=6,00 - dostawa i montaż	1	6
2	CPV 45340000-2 OGRODZENIE Z PANELI, h=2,10 m - dostawa i montaż	7	12
3	CPV 45340000-2 TABLICA WYNIKÓW	13	19

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szczecin - OKS Iskierka						
1 CPV 45340000-2 PIŁKOCHWYT P1, h=6,00 - dostawa i montaż						
1	KNNR 1	ST-	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skar- pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 1.30*1.30*1.10*12 0.80*1.20*0.80*4	m ³	22.308 3.072	
d.1	0305-02	01.02.00		m ³		
				m ³		
					RAZEM	25.380
2	KNR 2-02	ST-	Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym 0.10*1.0*1.00*12 0.10*0.40*0.80*4	m ³	1.200 0.128	
d.1	1101-01	04.00.00		m ³		
				m ³		
					RAZEM	1.328
3	KNR 2-02	ST-	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m ³ - ręczne układanie betonu B-20 1.00*1.00*0.30*12 0.30*0.30*0.70*12 0.40*0.80*0.70*4	m ³	3.600 0.756 0.896	
d.1	0204-08	04.00.00		m ³		
				m ³		
					RAZEM	5.252
4	KNR 2-02	ST-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane fi 12 mm 49.90	kg	49.900	
d.1	0290-02	04.00.00		kg		
				kg		
					RAZEM	49.900
5	KNR 2-02	ST-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm 12.00	kg	12.000	
d.1	0290-01	04.00.00		kg		
				kg		
					RAZEM	12.000
6	kalk. własna	ST-	Dostawa i montaż piłkochwytu o wys.6,00 m (wg PT) 44.00*6.00	m ²	264.000	
d.1		06.01.01		m ²		
				m ²		
					RAZEM	264.000
2 CPV 45340000-2 OGRODZENIE Z PANELI, h=2,10 m - dostawa i montaż						
7	KNNR 1	ST-	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skar- pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 0.80*0.80*0.80*35 1.20*0.80*0.80*4	m ³	17.920 3.072	
d.2	0305-02	01.02.00		m ³		
				m ³		
					RAZEM	20.992
8	KNR 2-02	ST-	Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym 0.10*0.40*0.40*40 0.10*1.00*0.50*4	m ³	0.640 0.200	
d.2	1101-01	04.00.00		m ³		
				m ³		
					RAZEM	0.840
9	KNR 2-02	ST-	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - ręcz- ne układanie betonu B-20 0.30*0.30*0.70*35 0.40*0.80*0.70*4	m ³	2.205 0.896	
d.2	0203-02	04.00.00		m ³		
				m ³		
					RAZEM	3.101
10	wycena za- kład.	ST-	Ogrodzenie - z elementów panelowych wys. 1,83 cm 107.90	m	107.900	
d.2		06.01.01		m		
				m		
					RAZEM	107.900
11	KNR 2-23	ST-	Furtka o wym. 123x173 cm - np. typu Nyloflor lub równa- ważna 1	szt.	1.000	
d.2	0402-03	06.01.01		szt.		
				szt.		
					RAZEM	1.000
12	KNR 2-23	ST-	Brama dwyskrzydłowa wym. 300x183cm typu Nyloflor lub równoważna 1	szt.	1.000	
d.2	0402-02	06.01.01		szt.		
				szt.		
					RAZEM	1.000
3 CPV 45340000-2 TABLICA WYNIKÓW						
13	KNR 5-08	ST-	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przy- kręcanych do 18 kg na ścianie (do 4 mocowań) 3	szt.	3.000	
d.3	0701-20	07.00.00		szt.		
				szt.		
					RAZEM	3.000
14	KNR 5-08	ST-	Montaż tablicy wyników (diodowa) o wym. 3,00x160x10 cm i ciężarze ok. 60 kg, pulpitu sterowniczego i ułożenie prze- wodu sterowniczego 1	szt.	1.000	
d.3	0402-11 ana- logia	07.00.00		szt.		
				szt.		
					RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	KNR 5-08 0110-01	ST- 07.00.00	Rury winidurowe o śr. 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 20	m m	 20.000	
					RAZEM	20.000
16 d.3	E - 0508 0800-05	ST- 07.00.00	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 10.00	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
17 d.3	KNR 5-08 0402-01	ST- 07.00.00	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
18 d.3	KNR 5-08 0212-01	ST- 07.00.00	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach YDY 3x1,5 mm ² 30.00	m m	 30.000	
					RAZEM	30.000
19 d.3	KNR 5-08 0212-01	ST- 07.00.00	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach YDY 3x1,5 mm ² 30.00	m m	 30.000	
					RAZEM	30.000