

PRZEDMIAR ROBÓT -Wymiana stolarki okiennej -CPV 45420000-7

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN W BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ - I pietro i pod-
dasze
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. STOŁCZYŃSKA 161
INWESTOR : MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY
ADRES INWESTORA : 71-504 SZCZECIN UL. CZESŁAWA 9
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Irena Grabowska upr bud nr 193/Sz/88

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2006

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wymiana okien lp i poddasze w budynku przychodni ul. Stołczyńska

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana okien - I piętro i poddasze					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewn. drewnianych z odniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu	m		
d.1	0354-11 analogia	<Ipiętro>0.85*8+2.1*4+1.4*3+0.82*2 <między lp a poddaszem - kl. schodowa>1.37*1 <poddasze>1.1*2+0.75*2+0.82*2+1.25*1	m m m	21.04 1.37 6.59	
				RAZEM	29.00
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich-parapetów zewnętrznych.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	#p1*0.25	m ²	7.25	
				RAZEM	7.25
3	KNR 4-01	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.do 2 m2 z odniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu	szt.		
d.1	0354-07 analogia				
	Ipiętro	<okna 71x113>1 <okna 72x119>1	szt. szt.	1.00 1.00	
	kl.sch między lp a poddaszem	<okno 127x78>1	szt.	1.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.ponad 2 m2 z odniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu	m ²		
d.1	0354-08	Ipiętro			
		1.27*1.75*1 1.30*1.75*1 1.25*1.70*1 2.00*1.75*2	m ² m ² m ² m ²	2.22 2.28 2.13 7.00	
				RAZEM	13.63
5	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 z odniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu	szt.		
d.1	0354-04	Ipiętro			
		<okna 75x175>8 <okna 72x119>1 <okna 71x113>1	szt. szt. szt.	8.00 1.00 1.00	
	kl.sch między lp a poddaszem	<okno 127x78>1	szt.	1.00	
	poddasze	<okna 100x67>2 <okna 64x113>2 <okna 72x127>2 <okno 115x128>1	szt. szt. szt. szt.	2.00 2.00 2.00 1.00	
				RAZEM	18.00
6	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.ponad 2 m2 z odniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu	m ²		
d.1	0354-05 analogia	Ipiętro			
		1.27*1.75*1 1.30*1.75*1 1.25*1.70*1 2.00*1.75*3 1.97*1.75*1	m ² m ² m ² m ² m ²	2.22 2.28 2.13 10.50 3.45	
				RAZEM	20.58
7	KNR-W 2-02	Okna uchylne z kształtowników z wysokoudarowego PCW w kolorze białym,szklone szybą zespoloną, wsp. Uk=1,1 W/Km2	m ²		
d.1	1018-04	Ipiętro			
		0.75*1.75*8 0.72*1.19*1 0.71*1.13*1 1.27*1.75*1 1.30*1.75*1 1.25*1.70*1 2.00*1.75*3 1.97*1.75*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10.50 0.86 0.80 2.22 2.28 2.13 10.50 3.45	
	kl.sch między lp a poddaszem	1.27*0.78*1	m ²	0.99	
	poddasze	1.00*0.67*2 0.64*1.13*2 0.72*1.27*2 1.15*1.28*1	m ² m ² m ² m ²	1.34 1.45 1.83 1.47	
				RAZEM	39.82
8	cena materiału	Nawiewniki typu "REGEL-AR"	szt		
d.1					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wymiana okien I p i poddasze w budynku przychodni ul. Stołczyńska

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8+2	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR 2-02 d.1 0129-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z płyt postforming w kolorze białym <Ipiętro>0.85*8+2.1*4+1.4*3+0.82*2 <między I p a poddaszem - kl. schodowa>1.37*1 <poddasze>1.1*2+0.75*2+0.82*2+1.25*1	m m m m	 21.04 1.37 6.59	
				RAZEM	29.00
10	KNR 4-01 d.1 0708-02 Ipiętro	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm [0.75+2*1.75]*8 [0.72+2*1.19]*1 [0.71+2*1.13]*1 [1.27+2*1.75]*1 [1.30+2*1.75]*1 [1.25+2*1.70]*1 [2.00+2*1.75]*3 [1.97+2*1.75]*1	m m m m m m m m m	 34.00 3.10 2.97 4.77 4.80 4.65 16.50 5.47	
	kl.sch między I p a poddaszem	[1.27+2*0.78]*1	m	2.83	
	poddasze	[1.00+2*0.67]*2 [0.64+2*1.13]*2 [0.72+2*1.27]*2 [1.15+2*1.28]*1	m m m m	4.68 5.80 6.52 3.71	
				RAZEM	99.80
11	KNR 2-02 d.1 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach #p10*0.25	m ² m ²	 24.95	
				RAZEM	24.95
12	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ościeża #p10*0.25	m ² m ²	 24.95	
				RAZEM	24.95
13	KNNR 2 1402- d.1 04 analogia	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych -ościeża #p10*0.25	m ² m ²	 24.95	
				RAZEM	24.95
14	KNR 2-02 d.1 0506-01 analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej przy szer.w rozw.do 25cm #p1*0.25	m ² m ²	 7.25	
				RAZEM	7.25

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Wymiana okien lp i poddasze w budynku przychodni ul. Stołczyńska

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	324.5141	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Wymiana okien I p i poddasze w budynku przychodni ul. Stolicyńska

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	40.0925		40.0925	0.00		
2.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1297		0.1297	0.00		
3.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	5.4890		5.4890	0.00		
4.	farba emulsyjna	dm ³	10.1048		10.1048	0.00		
5.	gips szpachlowy	t	0.0883		0.0883	0.00		
6.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	238.9200		238.9200	0.00		
7.	nawiewniki typu REGEL-AR"	szt	10.0000		10.0000	0.00		
8.	okna z PCV stałe uchylne	m ²	39.8200		39.8200	0.00		
9.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	13.6514		13.6514	0.00		
10.	piasek do zapraw	m ³	0.6687		0.6687	0.00		
11.	podokienniki z płyt postforming	m	35.6700		35.6700	0.00		
12.	silikon	dm ³	4.3500		4.3500	0.00		
13.	silikon	kg	0.3982		0.3982	0.00		
14.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.2030		0.2030	0.00		
15.	wapno suchogaszone	t	0.1697		0.1697	0.00		
16.	woda	m ³	0.2270		0.2270	0.00		
17.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0145		0.0145	0.00		
18.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Wymiana okien lp i poddasze w budynku przychodni ul. Stołczyńska

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.0958	0.00	
2.	środek transportowy	m-g	2.5315	0.00	
3.	wyciąg	m-g	5.2330	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł